GABINETE G-05
(CONSULTORIO)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 24 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G05
SIN ESCALA

GABINETE G-02
(LABORATORIO DE INFORMÁTICA)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 48 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G02
SIN ESCALA

GABINETE G-04
(AULAS EDUCATIVAS)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 24 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G04
SIN ESCALA

GABINETE G-03
(LABORATORIO DE INFORMÁTICA)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 48 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G03
SIN ESCALA

GABINETE G-07
(CASETA DE GUARDA)
GABINETE DE PARED DE 24U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 24 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G04
SIN ESCALA

ingenierías
Jorge Licano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO
Nº CATASTRO: G-638550-86
CITAS: 57051

CONTENIDO:
-DIAGRAMA UNIFILIAR TELECOMUNICACIONES

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-VYD-20

FECHA	LÁMINA
AGOSTO 2022	E20